

November 2022


Hijsvoorschriften houtskeletbouw-elementen.

Algemeen:

Alle houtskeletbouw-elementen zijn voorzien van hijsvoorzieningen en dienen op de juiste manier gebruik te worden.

Voor aanvang van de hijswerkzaamheden moeten de hijsvoorzieningen visueel gecontroleerd te worden.

Hijs alle houtskeletbouw-elementen aan de hijsbanden in een lus, niet gestropt!



Nooit hijsen met beschadigde of kapotte hijsvoorzieningen of hijsvoorzieningen zonder label.

Nooit onder een last staan of doorlopen.

Veiligheid gaat voor alles.

Bij vragen en/of twijfel neem contact op met Prefab Houtbouw West-Holland.

Hijsen en plaatsen van wanden en gevels:

De wand-/en gevelelementen hijsen aan de daarvoor bestemde hijsbanden.

De hijsbanden zijn voorzien van een label, hierop is alle informatie en keuring te vinden van de desbetreffende hijsband.

De hijsbanden aan de kettingen haken, doe dit altijd van binnen naar buiten, zodat de hijsband niet uit de haak kan schieten. Wij randen een hijshoek aan van maximaal 45 graden, indien de hijshoek kleiner is t.o.v. het element bestaat de kans dat het element beschadigd en/of bezwijkt.

Indien noodzakelijk hijs met een evenaar om de hijshoek te vergroten. Gebruikt altijd alle hijsvoorzieningen welke aan het element zitten.

Indien er te veel weerstand is en de hijsband uit het element getrokken kan worden, onmiddellijk stoppen met hijsen.

Nadat het element geplaatst is dient deze gekoppeld te zijn aan het naastgelegen element en/of te worden geschoord met duw- en trekschoren, altijd in de stijlen schroeven. De schoren mogen pas verwijderd worden als alles is door geschroefd.

Hijsen en plaatsen van schuin dak-elementen:

De schuin dak-elementen hijsen aan de daarvoor bestemde hijsbanden.

De hijsbanden zijn voorzien van een label, hierop is alle informatie en keuring te vinden van de desbetreffende hijsband.

November 2022

De hijsbanden aan de kettingen haken, doe dit altijd van binnen naar buiten, zodat de hijsband niet uit de haak kan schieten. Wij randen een hijshoek aan van maximaal 45 graden, indien de hijshoek kleiner is t.o.v. het element bestaat de kans dat het element beschadigd en/of bezwijkt.

Indien noodzakelijk hijs met een evenaar om de hijshoek te vergroten. Gebruikt altijd alle hijsvoorzieningen welke aan het element zitten.

Indien er te veel weerstand is en de hijsband uit het element getrokken kan worden, onmiddellijk stoppen met hijsen.

Nadat het element geplaatst is dient deze gekoppeld te zijn aan het naastgelegen element, stelregel, muurplaat en/of ander bouwonderdeel. Indien noodzakelijk tijdelijk ondersteunen en koppelen. De ondersteuning mag pas verwijderd worden als alles is door geschroefd.

Hijsen en plaatsen van vloeren en platte daken:

De vloeren en platte daken hijsen aan de daarvoor bestemde hijsbanden en/of [GB Hijsogen.pdf](#).

De hijsbanden zijn voorzien van een label, hierop is alle informatie en keuring te vinden van de desbetreffende hijsband.

Zie hierboven de link met de benodigde informatie van de hijsogen.

De hijsbanden en/of hijsogen aan de kettingen haken (4-sprong), doe dit altijd van binnen naar buiten, zodat de hijsband en/of hijssoog niet uit de haak kan schieten. Wij randen een hijshoek aan van maximaal 45 graden, indien de hijshoek kleiner is t.o.v. het element bestaat de kans dat het element beschadigd en/of bezwijkt.

Indien noodzakelijk hijs met een evenaar om de hijshoek te vergroten. Gebruikt altijd alle hijsvoorzieningen welke aan het element zitten.

Indien er te veel weerstand is en de hijsband en/of hijssoog uit het element getrokken kan worden, onmiddellijk stoppen met hijsen.

Nadat het element geplaatst is dient deze gekoppeld te zijn aan het naastgelegen element, stelregel, muurplaat en/of ander bouwonderdeel. Indien noodzakelijk tijdelijk ondersteunen en koppelen. De ondersteuning mag pas verwijderd worden als alles is door geschroefd.

Hijsen en plaatsen dakkapellen:

De dakkapellen kunnen uit losse onderdelen bestaan (zijwangen en dak) of compleet gemonteerd. Voor het hijsen van losse onderdelen zie de hijsvoorschriften hierboven 'hijsen en plaatsen wanden en gevels' en 'hijsen en plaatsen vloeren en platte daken'.

Bij het plaatsen van een compleet gemonteerd dakkapel, dient deze gehesen te worden met lange singles door de (kozijn)opening. Zet de shingels niet dichterbij dan 2/3 van de opening uit elkaar en zorg dat het dakkapel waterpas hangt. Zorg bij het hijsen van dakkapellen dat de hijshoek zo groot mogelijk is, zodat de shingels niet naar elkaar kunnen schuiven.